

# 「道の駅」都城外解体工事

## 【予定価格算出内訳明細書】

税込価格	円也
(工事原価	円也)

令和 年 月

### 工事概要

- |              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| A. 「道の駅」都城解体 | 鉄骨造平屋建て S=556.81m <sup>2</sup> |
| B. トイレ棟撤去    | 木造平屋建て S=84.55m <sup>2</sup>   |
| C. 外構撤去      | 舗装、工作物等                        |
| D. 電気設備撤去    |                                |
| E. 給排水設備撤去   |                                |
| F. 空調設備撤去    |                                |
| G. 備品撤去・処分   |                                |

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
「道の駅」都城外解体工事						
I 直接工事費						
A. 「道の駅」都城解体		1	式			
B. トイレ棟撤去		1	式			
C. 外構撤去		1	式			
D. 電気設備撤去		1	式			
E. 給排水設備撤去		1	式			
F. 空調設備撤去		1	式			
G. 備品撤去・処分		1	式			
I 計						
II 共通費						
共通仮設費		1	式			
現場管理費		1	式			
一般管理費		1	式			
II 計						
III 積上げ仮設費		1	式			
合計(工事価格)	I + II + III					
[改め計]						千円未満切捨
消費税相当額	10.0%	1	式			
総合計(工事費)						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Ⅲ 積上げ仮設費						
仮囲い	期間:6箇月 成形鋼板 H=3.0m	203.0	m			
クロスゲート(キャスターゲート)	期間:6箇月 幅6.0m×高1.8m	1	箇所			
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A.「道の駅」都城解体						
1. 直接仮設		1	式			
2. 基礎解体	※集積共	1	式			
3. 躯体解体	※集積共	1	式			
4. 建具撤去	※集積共	1	式			
5. 内外装撤去	※集積共	1	式			
6. 発生材処理		1	式			
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1. 直接仮設						
災害防止足場	養生防災シート張り 枠組本足場 建枠巾600	618	m <sup>2</sup>			
災害防止養生	防音シート張り	618	m <sup>2</sup>			
内部撤去足場	CH=2,700 脚立 H=1.8m	322	m <sup>2</sup>			
内部撤去足場	CH=3,900~4,750 ローリング足場×2段	2	台			
内部撤去足場	CH=4,200~7,000 ローリング足場×3段	2	台			
とりこわし重機損料	運搬費共	1	式			
小計						
2. 基礎解体	※集積共					
基礎コンクリート解体	有筋	88.6	m <sup>3</sup>			
土間コンクリート解体	有筋	73.6	m <sup>3</sup>			
床板コンクリート解体	溶接金網 デッキ上部	37.8	m <sup>3</sup>			
根切り	機械 基礎撤去用	125	m <sup>3</sup>			
埋戻し	根切土 基礎撤去後	125	m <sup>3</sup>			
埋戻し	場内土 基礎撤去後	88.6	m <sup>3</sup>			
小計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3. 躯体解体	※集積共					
鉄骨造建物上屋解体	平屋建て 軸組、胴縁、母屋等	505	m <sup>2</sup>			
小計						
4. 建具撤去	※集積共					
アルミ製建具撤去	戸/窓・枠共(41箇所)	148	m <sup>2</sup>			
スチール製建具撤去	片引き吊戸 W=1150XH=2000	1	ヶ所			
木製建具撤去	戸・枠共(11箇所)	39.3	m <sup>2</sup>			
トイレブース撤去	パネル・枠共	13	m <sup>2</sup>			
ガラス撤去	厚5.0、6.0	140	m <sup>2</sup>			
小計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5. 内外装撤去	※集積共					
(外装)	【☆】見なし石綿材					
屋根立ハゼ葺き撤去	ガルバリウム鋼板t=0.4	358	m <sup>2</sup>			
屋根折板葺き撤去	ガルバリウム鋼板t=0.6 H=88	21.5	m <sup>2</sup>			
屋根野地板撤去	木毛セメント板t=25 ルーフینگ共	291	m <sup>2</sup>			
屋根野地板撤去	木毛セメント板t=15 ルーフینگ共	67	m <sup>2</sup>			
屋根笠木撤去	ガルバリウム鋼板t=0.8 W=300	149	m			
屋根シート防水撤去	露出	338	m <sup>2</sup>			
外壁リブ加工鋼板撤去	ケイカル板裏貼りt=6【☆】 ガルバリウム鋼板t=0.4	79.5	m <sup>2</sup>			
外壁杉羽目板撤去	t=15(W150) 横胴縁共	330	m <sup>2</sup>			
軒天ケイカル板撤去	t=6【☆】	51.2	m <sup>2</sup>			
軒天軽鉄下地撤去	25形@300	51.2	m <sup>2</sup>			
目隠し壁ブロック撤去	CBt=120	5.8	m <sup>2</sup>			
軒樋撤去	塩ビW=150	20.1	m			
縦樋撤去	塩ビφ60	10.8	m			
縦樋撤去	塩ビφ100	37.3	m			
(内装)						
床米松フローリング撤去	t=15 コンパネ下地共	269	m <sup>2</sup>			
床タタミ撤去	t=55	10	m <sup>2</sup>			
転ばし床組撤去	根太-45x60@455 大引-90x90@910 杉板下地共	14.7	m <sup>2</sup>			
腰壁杉板撤去	t=9	105	m <sup>2</sup>			
壁半磁器質タイル撤去	t=6 タイルボード下地共	98.5	m <sup>2</sup>			
壁ケイカル板撤去	t=6	31.7	m <sup>2</sup>			
壁石膏ボード撤去	t=12.5	338	m <sup>2</sup>			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽鉄間仕切下地撤去	WS90形@300	213	m <sup>2</sup>			
天井桧合板撤去	t=5.2 PBt=9.5共	185	m <sup>2</sup>			
天井ロックウール吸音板撤去	t=9【☆】 PBt=9.5共	219	m <sup>2</sup>			
天井化粧石膏ボード撤去	t=9.5	21.2	m <sup>2</sup>			
天井ロックウール吸音板撤去	t=9【☆】	3.5	m <sup>2</sup>			
天井石膏ボード撤去	t=9.5 クロス共	25.2	m <sup>2</sup>			
天井ケイカル板撤去	t=6【☆】	56.5	m <sup>2</sup>			
軽鉄天井下地撤去	19形@300	510	m <sup>2</sup>			
販売コーナー簡易間仕切	LGS65下地、両面杉板張り H=1600xW=1900xT=180	1	ヶ所			
販売コーナー簡易間仕切	LGS65下地、両面ホリ合板張り H=1620xW=3160xT=80	1	ヶ所			
販売コーナー物品庫間仕切	LGS65下地、両面PB張り H=2700xW=8000xT=90	1	ヶ所			
販売コーナー展示カウンター	タモ集成材t30 H=460xW=10000xD=300	1	ヶ所			
販売コーナーレジカウンター	木製 W3000xH950xD600	1	ヶ所			
販売コーナー休憩室ルーバー	縦格子30x30@60 H=2700xW=3500+2500	1	ヶ所			
販売コーナー展示棚	縦格子30x30@65, 30x90@65 H=2700xW=4730xD=380	1	ヶ所			
販売コーナー展示棚	縦格子30x30@65 H=650xW=7215	1	ヶ所			
物品庫収納棚	木製棚板3段 H=1700xW=6000xD=600	1	ヶ所			
レストラン目隠しルーバー	木製縦格子 H=2700xW=990xT=85	3	ヶ所			
レストラン目隠しルーバー	木製縦格子 H=2700xW=610xT=85	4	ヶ所			
ブラインド撤去	タテ型/ヨコ型	95.5	m <sup>2</sup>			
グレーチング蓋撤去	ステンレスW=200	5	m			
グレーチング蓋撤去	ステンレスW=150	3	m			
小計						



名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6. 発生材処理						
[積込・運搬]						
発生材積込・運搬費	コンクリート類(有筋)	200	m3			
発生材積込・運搬費	ブロック、タイル類	9.8	m3			
発生材積込・運搬費	ガラス、陶磁器類	0.9	m3			
発生材積込・運搬費	木材類	21.3	m3			
発生材積込・運搬費	廃プラスチック類	0.5	m3			
発生材積込・運搬費	防水層類	3.4	m3			
発生材積込・運搬費	ケイカル板類【☆】	1.3	m3			
発生材積込・運搬費	ロックウール吸音板類【☆】	2	m3			
発生材積込・運搬費	石膏ボード類	9.1	m3			
発生材積込・運搬費	繊維類	18.3	m3			
発生材積込・運搬費	鉄骨類	40.8	t			
発生材積込・運搬費	金属類	6.6	t			
[処分]						
発生材処分費	コンクリート類(有筋)	200	m3			
発生材処分費	ブロック、タイル類	9.8	m3			
発生材処分費	ガラス、陶磁器類	0.9	m3			
発生材処分費	木材類	21.3	m3			
発生材処分費	廃プラスチック類	0.5	m3			
発生材処分費	防水層類	3.4	m3			
発生材処分費	ケイカル板類【☆】	1.3	m3			
発生材処分費	ロックウール吸音板類【☆】	2	m3			
発生材処分費	石膏ボード類	9.1	m3			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材処分費	繊維類	18.3	m3			
スクラップ控除	鉄骨くず	-40.8	t			
スクラップ控除	鉄筋くず	-5.3	t			
スクラップ控除	鉄くず	-3.5	t			
スクラップ控除	板金くず	-2.2	t			
スクラップ控除	アルミくず	-0.8	t			
スクラップ控除	ステンレスくず	-0.1	t			
小計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B.トイレ棟撤去						
1.トイレ棟						
〔解体撤去〕	※集積共					
木造上屋解体	切妻平屋建 内外装共	84.6	m <sup>3</sup>			
コンクリート基礎解体	べた基礎T=150	20.6	m <sup>3</sup>			
コンクリート腰壁解体	H=1,500xT=150	12.1	m <sup>3</sup>			
アルミ製建具撤去	ルーバー・枠共(21箇所)	19.6	m <sup>2</sup>			
スチール製建具撤去	戸・枠共(1箇所)	2	m <sup>2</sup>			
木製建具撤去	トイレブース	48.5	m <sup>2</sup>			
〔発生材処理〕						
発生材積込・運搬費	コンクリート類(有筋)	32.7	m <sup>3</sup>			
発生材積込・運搬費	ガラス、陶磁器類	1.4	m <sup>3</sup>			
発生材積込・運搬費	木材類	18.8	m <sup>3</sup>			
発生材積込・運搬費	石綿板類【☆】	0.1	m <sup>3</sup>			
発生材積込・運搬費	廃プラスチック類	0.1	m <sup>3</sup>			
発生材積込・運搬費	繊維類	0.6	m <sup>3</sup>			
発生材積込・運搬費	金属類	0.4	t			
発生材処分費	コンクリート類(有筋)	32.7	m <sup>3</sup>			
発生材処分費	ガラス、陶磁器類	1.4	m <sup>3</sup>			
発生材処分費	木材類	18.8	m <sup>3</sup>			
発生材処分費	石綿板類【☆】	0.1	m <sup>3</sup>			
発生材処分費	廃プラスチック類	0.1	m <sup>3</sup>			
発生材処分費	繊維類	0.6	m <sup>3</sup>			
スクラップ控除	板金くず	-0.15	t			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
スクラップ控除	アルミくず	-0.2	t			
スクラップ控除	ステンレスくず	-0.05	t			
小計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2. 渡り廊下						
[解体撤去]	※集積共					
鉄骨造上屋解体	切妻平屋建 屋根共	31	m <sup>2</sup>			
コンクリート独立撤去	■形:ハース800角x400H、430角x600H	10	ヶ所			
コンクリート土間解体	t=120	57.8	m <sup>2</sup>			
[発生材処理]						
発生材積込・運搬費	コンクリート類(有筋)	12.3	m <sup>3</sup>			
発生材積込・運搬費	木材類	0.5	m <sup>3</sup>			
発生材積込・運搬費	廃プラスチック類	0.1	m <sup>3</sup>			
発生材積込・運搬費	繊維類	0.8	m <sup>3</sup>			
発生材積込・運搬費	金属類	3.06	t			
発生材処分費	コンクリート類(有筋)	12.3	m <sup>3</sup>			
発生材処分費	木材類	0.5	m <sup>3</sup>			
発生材処分費	廃プラスチック類	0.1	m <sup>3</sup>			
発生材処分費	繊維類	0.8	m <sup>3</sup>			
スクラップ控除	鉄骨くず	-2.83	t			
スクラップ控除	板金くず	-0.23	t			
小計						
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
C. 外構撤去						
(1) 工作物撤去						
1. 時計台撤去	(基礎まで)	1	箇所			
2. 電光案内板撤去	(基礎まで)	1	箇所			
3. 案内板A撤去	(基礎まで)	1	箇所			
4. 案内板B撤去	(基礎まで)	1	箇所			
5. 案内板C撤去	(基礎まで)	1	箇所			
6. 藤棚A撤去	W8160×H3430×D2320	1	箇所			
7. 藤棚B撤去	W8160×H3430×D2320	1	箇所			
8. 門柱A撤去	W1070×H1260×D200	2	箇所			
9. 門柱B撤去	W1060×H1260×D200	1	箇所			
10. 門扉撤去	H1260×D510 L=3.6m	2	箇所			
11. ブロック塀撤去	W150×H300	50.2	m			
12. アルミフェンス撤去	基礎200×200@2000共	50.2	m			
13. 擁壁撤去		32.2	m			
14. MK300側溝撤去	(横断用)	12	m			
15. UNフェンス撤去		30	m			
16. 植樹縁石B撤去		80.6	m			
17. 300可変側溝撤去		11.6	m			
18. キューピクル基礎撤去	W1900×H350×D1900	1	基			
19. 花壇撤去	W1500×H500×D550	2	基			
20. 街灯撤去	W500×H500×D550	3	基			
21. 街灯基礎のみ撤去	W500×H500×D550	1	基			
22. 支柱撤去	Stφ90×H750	1	本			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
23. コーナーガード撤去 ウッドデッキ		1	基			
24. ステージ本体撤去 ウッドデッキ	W12500×H≒300×D3630	1	箇所			
25. 踏台撤去 ウッドデッキ	W1220×H146×D380	2	台			
26. スロープ撤去 ウッドデッキ	W1230×H≒300~0×D2000	1	台			
27. スチール手摺撤去 ウッドデッキ		2	箇所			
28. アルミ手摺撤去 ウッドデッキ		2	箇所			
29. 自転車置場撤去	W3250×H2200×D2000	1	箇所			
30. 高木撤去～35. 定石撤去						
36. アスファルト舗装撤去		1,428	m <sup>2</sup>			
37. コンクリート舗装撤去		76.6	m <sup>2</sup>			
小計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(2)発生材処理						
発生材積込・運搬費	コンクリート類	30.3	m3			
発生材積込・運搬費	アスファルト類	71.4	m3			
発生材積込・運搬費	木材類	2.4	m3			
発生材積込・運搬費						
発生材積込・運搬費	金属類	1.3	t			
発生材処分費	コンクリート類	30.3	m3			
発生材処分費	アスファルト類	71.4	m3			
発生材処分費	木材類	2.4	m3			
発生材処分費						
スクラップ控除	鉄くず	-0.9	t			
スクラップ控除	アルミくず	-0.4	t			
発生材積込・運搬費	案内板等	1	式			
発生材処分費	案内板等	1	式			
発生材積込・運搬費	自転車置場上屋	1	式			
発生材処分費	自転車置場上屋	1	式			
小計						