

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
D. 電気設備撤去						
(A)トイレ						
1.幹線動力設備(撤去)		1.0	式			
2.電灯設備(撤去)		1.0	式			
3.非常呼出設備(撤去)		1.0	式			
小 計						
(B)道の駅都城						
1.高圧受変電設備(撤去)		1.0	式			
2.幹線設備(撤去)		1.0	式			
3.動力設備(撤去)		1.0	式			
4.電灯コンセント設備(撤去)		1.0	式			
5.弱電設備(撤去)		1.0	式			
6.非常灯・誘導灯設備(撤去)		1.0	式			
7.自動火災報知設備(撤去)		1.0	式			
8.太陽光設備(撤去)		1.0	式			
小 計						
(C)産業廃棄物						
1. 産業廃棄物		1.0	式			
小 計						
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(A)トイレ						
1.幹線動力設備(撤去)						
電線 IV8 FEP内	撤去	12.0	m			
ケーブル CV3.5-3C FEP内	撤去	4.0	m			
ケーブル CV3.5-4C FEP内	撤去	18.0	m			
ケーブル CV5.5-4C FEP内	撤去	9.0	m			
ケーブル CVT38 FEP内	撤去	12.0	m			
電灯盤 L-1(露出・樹脂製)	撤去	1.0	面			
小計						



名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(A)トイレ						
3.非常呼出設備(撤去)						
警報ランプ付ブザー	撤去	1.0	個			
呼出押釦スイッチ	撤去	1.0	個			
小計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(B)道の駅都城						
1.高圧受変電設備(撤去)						
ケーブル CV5.5-3C 管内	撤去	2.0	m			
ケーブル CV5.5-3C FEP内	撤去	8.0	m			
高圧ケーブル 6KV CVT38 管内	撤去	8.0	m			
高圧ケーブル 6KV CVT38 FEP内	撤去	8.0	m			
高圧端末処理材 6KV CVT38 屋内用	撤去	1.0	個			
高圧端末処理材 6KV CVT38 屋外用	撤去	1.0	個			
避雷器 8.4KV	撤去	3.0	個			
高圧気中開閉器 7.2KV 3P200A	撤去	1.0	台			
コンクリート柱 12-19-350	撤去	1.0	本			
キュービクル 2面体	撤去	1.0	式			
変圧器絶縁油、コンデンサ絶縁油	撤去	1.0	式			
PCB含有検査 変圧器×2、コンデンサ×1		3.0	検体			
高所作業車 12m		1.0	日			
ラフタークレーン 25t オペ付		1.0	日			
小計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(B)道の駅都城						
2.幹線設備(撤去)						
ケーブル CV3.5-3C FEP内	撤去	22.0	m			
ケーブル CVT14 FEP内	撤去	11.0	m			
ケーブル CVT60 FEP内	撤去	73.0	m			
電灯動力分電盤(LP-1) 屋内用・鋼板製・自立型	撤去	1.0	式			
電灯動力分電盤(LP-2) 屋内用・鋼板製・自立型	撤去	1.0	式			
小計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(B)道の駅都城						
3.動力設備(撤去)						
電線 IV1.6 コロガシ	撤去	78.0	m			
電線 IV5.5 コロガシ	撤去	86.0	m			
電線 IV5.5 管内	撤去	25.0	m			
ケーブル VVF2.0-3C コロガシ	撤去	78.0	m			
ケーブル CV5.5-4C コロガシ	撤去	10.0	m			
ケーブル CV5.5-4C 管内	撤去	4.0	m			
ケーブル CV8-3C コロガシ	撤去	38.0	m			
ケーブル CV8-3C 管内	撤去	7.0	m			
ケーブル CV14-3C コロガシ	撤去	48.0	m			
ケーブル CV14-3C 管内	撤去	18.0	m			
小計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(B)道の駅都城						
4.電灯コンセント設備(撤去)						
照明器具A	撤去	15.0	台			
照明器具B	撤去	9.0	台			
照明器具C	撤去	2.0	台			
照明器具D2	撤去	8.0	台			
照明器具D3	撤去	5.0	台			
照明器具E1	撤去	32.0	台			
照明器具E2	撤去	4.0	台			
照明器具F	撤去	4.0	台			
照明器具G	撤去	4.0	台			
照明器具H	撤去	7.0	台			
照明器具I	撤去	1.0	台			
照明器具K	撤去	6.0	台			
照明器具L	撤去	7.0	台			
照明器具M	撤去	1.0	台			
照明器具N	撤去	1.0	台			
照明器具N-2	撤去	1.0	台			
照明器具(レジ廻り) LED100形	撤去	6.0	台			
外灯 ベース式	撤去	3.0	基			
ケーブル CV3.5-3C FEP内	撤去	45.0	m			
小計						











